

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

MARCAS LONGITUDINAIS
*Larguras e cadências em função da velocidade regulamentada da via

LINHAS DE DIVISÃO DE FLUXOS OPOSTOS - LFO
Cor amarela

— Linha simples seccionada - LFO-2 - cadência 1:2 (2 m : 4 m)

LINHA DE BORDO
Cor branca

— LBO

LEGENDA


- Meio-fio externo
- Eixo do Pavimento
- Estacas - (de 20 em 20 metros)
- Muro existente
- Cerca
- Meio-fio existente
- Talude existente
- Posteamento

PLANTA DE SINALIZAÇÃO

ESCALA: 1/500

DETALHE PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO

SEM ESCALA



SINALIZAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO
- A forma padrão do sinal de regulamentação éa circular, e as cores são vermelha, preta e branca

FORMA		COR	
		FUNDO	BRANCA
		SÍMBOLO	PRETA
		TARJA	VERMELHA
		ORLA	VERMELHA
OBRIGAÇÃO/ RESTRIÇÃO	PROIBIÇÃO	LETRAS	PRETA

SINAIS DE FORMA CIRCULAR - R-19

VIA	Lado mínimo (m)	Orla interna branca mínimo (m)	Orla externa vermelha mínima (m)
Urbana	0,40	0,040	0,040
Rural (estrada)	0,50 (b)	0,050	0,050
Rural (rodovia)	0,75	0,075	0,075
Áreas Protegidas por legislação especial (*)	0,30	0,030	0,030

(*) relativa a patrimônio histórico, artístico, cultural, arquitetônico, arqueológico e natural

*Placas de regulamentação conforme o manual de sinalização vertical do CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito.
*O suporte das placas será em tubo de aço Ø65mm, galvanizado e fixado no solo com sapata em concreto com dimensões mínimas de 30 x 30 x 40 cm.

6	Check-list 06 - Mudança de Traçado e Localização Terreno	12/2017	JSB
5	Check-list 05	11/2017	JSB
4	Check-list 04 - Projeto separado em duas etapas	09/2017	JSB
REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAI
Rua Luiz Lopes Gonzaga, 1655 - Bairro São Vicente - CEP 88309-421 - Itajaí-SC - CREA-SC 050.968-0
www.amfri.org.br amfri@amfri.org.br engenharia@amfri.org.br

Prefeitura Municipal de Luiz Alves
Estado de Santa Catarina

ETAPA 2 DO TRECHO DA ESTRADA GERAL BRAÇO DA ONÇA BAIRRO BRAÇO DA ONÇA			
Data Mar/2017	Projeto Pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização viária	Conteúdo da Folha Planta de sinalização e detalhes	
Escala Indicadas	Estatística Vide quadro estatístico em prancha		
Desenho Alice	Prefeitura Municipal	Responsável Técnico	
Folha 10/10	Marcos Pedro Veber Prefeito Municipal	Jacqueline Soares Barboza Engenheira Civil - CREA-SC 099.442-5	