

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES  
LUIZ ALVES-SC

VENCEDORES DO PROCESSO - FINAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2021  
Processo Administrativo Nº 27/2021  
Tipo: REGISTRO DE PREÇO  
PREGOEIRO: GABRIEL FABRICIO GONÇALVES  
Data de Publicação: 14/04/2021 09:29:58

				TOTAL DO PROCESSO: 19.675,00
<b>QUANTICA ENGENHARIA TECNOLOGIA E PROJETOS LTDA</b>		<b>39.249.272/0001-65</b>		<b>11.980,00</b>
<b>LOTE 1</b>	Quant.: 1	Num: 036	199,00	<b>Total: 3.980,00</b>
Item: 1	Unidade: SERVICIO	Marca: eos	Modelo: eos	
Descrição: INSTALACAO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT ATE 12.000 BTUS. SUPORTE DE FERRO COM PINTURA EPOXI, BUCHA TIPO FULL CANO DE COBRE ATE 1,5 METROS, FITA DE ISOLAMENTO ALUMINIZADO, FITA DE PVC BRANCO, TUBO ESPONJOSO ANTI-CHAMA, SOLDA DE COBRE EM TUBULACAO JA EXISTENTES, UTILIZACAO DE VACUOMETRO COM MANOMETRO PARA EQUILIZAR A CARGA DE GAS REFRIGERANTE R 22 OU 410A. INSTALACAO ELETRICA POR CONTA DA CONTRATANTE.				
Quantidade: 20	<b>Valor Unit.: 199,00</b>			Total Item: 3.980,00
<b>LOTE 6</b>	Quant.: 1	Num: 035	40,00	<b>Total: 8.000,00</b>
Item: 6	Unidade: HORAS	Marca: eos	Modelo: eos	
Descrição: RETIRAR DO LOCAL PARA A LIMPEZA, SENDO QUE A MESMA DEVERA SER FEITA NA SEDE DA CONTRATADA; DESMONTAR EQUIPAMENTO, LAVAR COM PRODUTO QUIMICO INDICADO PELO FABRICANTE, LUBRIFICAR O VENTILADOR E A BASE CONTRA FERRUGEM, FAZER VACUO NO SISTEMA PARA CONFERIR CARGA DE GAS E VERIFICAR VAZAMENTO. TESTAR O APARELHO ANTES DA DEVOLUCAO. DEVOLUCAO DO EQUIPAMENTO, EM CONDICOES DE UTILIZACAO EM 12 HORAS.				
Quantidade: 200	<b>Valor Unit.: 40,00</b>			Total Item: 8.000,00
<b>JJ INSTALADORA E MANUTENÇÃO EIRELI</b>		<b>29.793.736/0001-46</b>		<b>7.695,00</b>
<b>LOTE 2</b>	Quant.: 1	Num: 057	220,00	<b>Total: 2.200,00</b>
Item: 2	Unidade: SERVICIO	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIA	
Descrição: SUPORTE DE FERRO COM PINTURA EPOXI, BUCHA TIPO FULL CANO DE COBRE ATE 1,5 METROS, FITA DE ISOLAMENTO ALUMINIZADO, FITA DE PVC BRANCO, TUBO ESPONJOSO ANTI-CHAMA, SOLDA DE COBRE EM TUBULACAO JA EXISTENTES, UTILIZACAO DE VACUOMETRO COM MANOMETRO PARA EQUILIZAR A CARGA DE GAS REFRIGERANTE R 22 OU 410A. INSTALACAO ELETRICA POR CONTA DA CONTRATANTE.				
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.: 220,00</b>			Total Item: 2.200,00
<b>LOTE 3</b>	Quant.: 1	Num: 086	299,00	<b>Total: 1.495,00</b>
Item: 3	Unidade: SERVICIO	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIA	
Descrição: SUPORTE DE FERRO COM PINTURA EPOXI, BUCHA TIPO FULL CANO DE COBRE ATE 1,5 METROS, FITA DE ISOLAMENTO ALUMINIZADO, FITA DE PVC BRANCO, TUBO ESPONJOSO ANTI-CHAMA, SOLDA DE COBRE EM TUBULACAO JA EXISTENTES, UTILIZACAO DE VACUOMETRO COM MANOMETRO PARA EQUILIZAR A CARGA DE GAS REFRIGERANTE R 22 OU 410A. INSTALACAO ELETRICA POR CONTA DA CONTRATANTE.				
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.: 299,00</b>			Total Item: 1.495,00
<b>LOTE 4</b>	Quant.: 1	Num: 062	350,00	<b>Total: 1.750,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES  
LUIZ ALVES-SC**

Item: 4      Unidade: SERVICO      Marca: PROPRIA      Modelo: PROPRIA

Descrição: SUPORTE DE FERRO COM PINTURA EPOXI, BUCHA TIPO FULL CANO DE COBRE ATE 1,5 METROS, FITA DE ISOLAMENTO ALUMINIZADO, FITA DE PVC BRANCO, TUBO ESPONJOSO ANTI-CHAMA, SOLDA DE COBRE EM TUBULACAO JA EXISTENTES, UTILIZACAO DE VACUOMETRO COM MANOMETRO PARA EQUILIZAR A CARGA DE GAS REFRIGERANTE R 22 OU 410A. INSTALACAO ELETRICA POR CONTA DA CONTRATANTE.

Quantidade: 5      **Valor Unit.: 350,00**      Total Item: 1.750,00

---

<b>LOTE 5</b>	Quant.: 1	Num: 006	450,00	<b>Total: 2.250,00</b>
---------------	-----------	----------	--------	------------------------

---

Item: 5      Unidade: SERVICO      Marca: PROPRIA      Modelo: PROPRIA

Descrição: SUPORTE DE FERRO COM PINTURA EPOXI, BUCHA TIPO FULL CANO DE COBRE ATE 1,5 METROS, FITA DE ISOLAMENTO ALUMINIZADO, FITA DE PVC BRANCO, TUBO ESPONJOSO ANTI-CHAMA, SOLDA DE COBRE EM TUBULACAO JA EXISTENTES, UTILIZACAO DE VACUOMETRO COM MANOMETRO PARA EQUILIZAR A CARGA DE GAS REFRIGERANTE R 22 OU 410A. INSTALACAO ELETRICA POR CONTA DA CONTRATANTE.

Quantidade: 5      **Valor Unit.: 450,00**      Total Item: 2.250,00

---

---

**PREGOEIRO: GABRIEL FABRICIO GONÇALVES**